

FORMULAR F1

OBIECTIV  
AMENAJARE PARCARE ZOO-TARGOVISTE

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.001	AMENAJARE PARCARE ZOO - TARGOVISTE		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

FORMULAR F1

OBIECTIV  
AMENAJARE PARCARE ZOO-TARGOVISTE

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4

Executant

Proiectant



FORMULAR F2

OBIECTIV  
AMENAJARE PARCARE ZOO-TARGOVISTE

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari  
OBIECT: AMENAJARE PARCARE ZOO - TARGOVISTE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	59501 LUCRARI PREGATITOARE	
	59502 PARTE CAROSABILA	
	59503 ALEI PIETONALE	
	59504 IMPREJMUIRE DIN ELEMENTE BETON PREFABRICATE	
	59505 IMPREJMUIRE DIN PLASA BORDURATA	
	59506 BARIERE / PAZA	
	59507 CANALIZARE PLUVIALA	
	59508 ILUMINAT PUBLIC	
	59509 SPATII VERZI	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	

FORMULAR F2

OBIECTIV  
AMENAJARE PARCARE ZOO-TARGOVISTE

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari  
OBIECT: AMENAJARE PARCARE ZOO - TARGOVISTE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant



Formularul F3

Obiectivul: 0595 45230000 AMENAJARE PARCARE ZOO-TARGOVISTE  
 Obiectul: 0001 45230000 AMENAJARE PARCARE ZOO - TARGOVISTE  
 Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 59501 LUCRARI PREGATITOARE

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001 1	M.C.		652.400						
SAPATURA IN TEREN TARE PLATFORME									

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001 TSC02A1 100 MC. 5.219  
 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39  
 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.  
 1

>>> componenta 002

001 TSA03C1 M.C. 130.480  
 SAPATURA MAN IN SPATII LIMITATE SUB 1M  
 CU TALUZ VERT NESPR IN PAM NECOEZ SI SL  
 COEZIV ADINC<0

>>> componenta 003

001 TSC35A31 100 MC. 6.524  
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA  
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20  
 M

>>> componenta 004

001 TRA01A10P TONA 1174.320  
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

>>> componenta 005

001 TSD02A1 100 MC. 6.524  
 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.  
 CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.  
 CU GROS.DE 15-20C

002 2 M.C. 10.500  
 SAPATURA MANUALA LA FUNDATII PAHAR

## =====

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001  
002 TSA03C1 M.C. 10.500  
SAPATURA MAN IN SPATII LIMITATE SUB 1M  
CU TALUZ VERT NESPR IN PAM NECOEZ SI SL  
COEZIV ADINC<0

>>> componenta 002  
002 TSC35A31 100 MC. 0.105  
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA  
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20  
M

>>> componenta 003  
002 TRA01A10P TONA 18.900  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

>>> componenta 004  
002 TSD02A1 100 MC. 0.105  
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.  
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.  
CU GROS.DE 15-20C

003 3 M.C. 202.420  
SAPATURA IN TRANSEE PT CANALIZARE/  
ILUMINAT

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001  
003 TSA16B1 M.C. 202.420  
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU  
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,  
T.MIJLOCIU

>>> componenta 002  
003 TSC35A31 100 MC. 2.024  
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA  
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20  
M

>>> componenta 003  
003 TRA01A10P TONA 364.356  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

>>> componenta 004  
003 TSD02A1 100 MC. 2.024  
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.  
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.  
CU GROS.DE 15-20C

=====

004 4	M.C.	148.570
-------	------	---------

UMPLUTURA DE PAMANT LA TRANSEE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
004 TSC02A1 100 MC. 1.486  
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39  
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.  
1

>>> componenta 002  
004 TSC35B31 100 MC. 1.486  
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA  
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20  
M

>>> componenta 003  
004 TRA01A10 TONA 267.426  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

>>> componenta 004  
004 RPCXA03 M.C. 148.570  
UMPLUTURA DE PAMINT

>>> componenta 005  
004 SPVA13A M.C. 148.570  
BATAREA CU MAIUL A PAMANTULUI DE  
UMPLUTURA VERTICAL ... GROSIMEA STATULUI  
10CM

005 5 M.C. 16.950  
UMPLUTURA DIN BALAST CAMIN

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
005 PE02D1 M.C. 16.950  
UMPLUTURA DE PIATRA IN CHESOANE,CASOAI  
SPARG.DIN BALAST

>>> componenta 002  
005 TRA01A30 TONA 33.053  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 30 KM.

006 6 BUC. 3.000  
TAIERE ARBORI DE DIAMETRU MARE

## - D E S C R I E R E :

&gt;&gt;&gt; componenta 001

006 TSG08I1 BUC. 3.000  
DOBORIRE ARBORI CU FIERASTRAU MECAN.SI  
TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENTA  
FOIOASE MOI, DN.> 50C

&gt;&gt;&gt; componenta 002

006 TRI1AG02A2 TONA 0.450  
INCARCARE MAT.GR.G-LEMN ROTUND GROS DE  
ESENTA FOIOASE TARI RAMPA-VAGON  
CATEGORIA 2

&gt;&gt;&gt; componenta 003

006 TRA03A10 TONA 0.450  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE  
DIST. 10 KM \*

&gt;&gt;&gt; componenta 004

006 AUT7608 ORA 1.500  
FERASTRAU MECANIC CU LANT TIP DRUJBA-6U  
3CP

007 7 BUC. 3.000  
SCOATERE RADACINI

## - D E S C R I E R E :

&gt;&gt;&gt; componenta 001

007 TSG07H1 BUC. 3.000  
SCOS MAN.CIOATE DE FOIOASE TARI SI  
DEPOZ.LOR PRIN TIRIRE CU TRACTOR RUTIER  
DIAM.CIOATELOR:> 70

&gt;&gt;&gt; componenta 002

007 TRI1AG02A2 TONA 0.270  
INCARCARE MAT.GR.G-LEMN ROTUND GROS DE  
ESENTA FOIOASE TARI RAMPA-VAGON  
CATEGORIA 2

&gt;&gt;&gt; componenta 003

007 TRA03A10 TONA 0.270  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE  
DIST. 10 KM \*

008 8 M 12.000  
DEZAFECTARE GARD METALIC



## - D E S C R I E R E:

>>> componenta 001  
 008 CO07B1 [ 5] M 12.000  
 DEZAFECTARE GARD METALIC (ASIMILAT)

## Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

## Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

## Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE AGIGURATORIE PT MUNCA

## Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

## Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



## Formularul F3

Obiectivul: 0595 45230000 AMENAJARE PARCARE ZOO-TARGOVISTE  
 Obiectul: 0001 45230000 AMENAJARE PARCARE ZOO - TARGOVISTE  
 Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 59502 PARTE CAROSABILA

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL	
			a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	(col.3x col.4a) ( RON )	(col.3x col.4b) ( RON )	(col.3x col.4c) ( RON )	(col.3x col.4d) ( RON )	(col.5+ 6+7+8) ( RON )	
Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001 1	M.C.	67.480							
STRAT DE NISIP									

## - D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001 DA06B2 M.C. 67.480  
 STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC  
 REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI  
 ANTICAP CU ASTER MEC NISIP

>>> componenta 002

001 TRA01A10 TONA 141.708  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE  
 DIST.= 10 KM.

>>> componenta 003

001 TRA05A10 TONA 15.655  
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
 CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA, BETON.  
 ETC)PE DIST.DE 10

002 2

M.C. 241.000

STRAT DE BALAST

## - D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

002 DA06B1 M.C. 216.900  
 STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC  
 REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI  
 ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

=====  
>>> componenta 002  
002 DA06A1 M.C. 24.100  
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU  
ASTERNERE MANUAL

>>> componenta 003  
002 TRA01A10 TONA 536.948  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

>>> componenta 004  
002 TRA05A10 TONA 55.912  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA, BETON.  
ETC)PE DIST.DE 10

003 2 M.C. 192.800  
STRAT DIN BALAST STABILIZAT CU CIM 6%

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001  
003 DA10B1 M.C. 192.800  
STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT  
SAU VAR SI ZGURA PRIN MET AMES IN STATII  
FIXE AST MEC

>>> componenta 002  
003 2000100 M.C. 193.378  
BALAST STABILIZAT 6% CIMENT

>>> componenta 003  
003 TRA01A10 TONA 424.160  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

>>> componenta 004  
003 TRA05A10 TONA 44.730  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA, BETON.  
ETC)PE DIST.DE 10

004 4 MP. 964.000  
AMORSARE 0.9KG/MP

## - D E S C R I E R E :

&gt;&gt;&gt; componenta 001

004 DB02D1 [ 2] 100 MP. 9.640  
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST  
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU  
 EMULSIE CATIONICA 0.9KG/MP

&gt;&gt;&gt; componenta 002

004 TRA05A10 TONA 0.867  
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON.  
 ETC) PE DIST.DE 10

005 5 TONA 138.820  
 STRAT DE LEGATURA BAD22.4 LEG 50/70-6CM

## - D E S C R I E R E :

&gt;&gt;&gt; componenta 001

005 DB12B1 TONA 138.820  
 STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD  
 CU ASTERNERE MECANICA

&gt;&gt;&gt; componenta 002

005 2600899 TONA 138.820  
 BAD22.4

&gt;&gt;&gt; componenta 003

005 TRA01A10 TONA 138.820  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 10 KM.

006 6 MP. 964.000  
 AMORSARE 0.6KG/MP

## - D E S C R I E R E :

&gt;&gt;&gt; componenta 001

006 DB01D1 MP. 964.000  
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM  
 BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE  
 NEBITUM EXEC MECA

&gt;&gt;&gt; componenta 002

006 DB02D1 [ 3] 100 MP. 9.640  
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST  
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU  
 EMULSIE CATIONICA 0.6KG/MP

=====  
>>> componenta 003  
006 TRA05A10 TONA 0.578  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST. DE 10

007 7 MP. 964.000  
STRAT DE UZURA BA16 RUL 50/70-4CM

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001  
007 DB16H1 MP. 964.000  
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA  
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

>>> componenta 002  
007 2000040 TONA 92.544  
BETON ASFALTIC BA16

>>> componenta 003  
007 TRA01A10 TONA 92.544  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

008 8 M 230.000  
MONTAT BORDURA 20X25

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001  
008 DE10A1 M 230.000  
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT  
TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON  
30 X 15 CM

>>> componenta 002  
008 2100095 M.C. 10.350  
BETON C12/15

>>> componenta 003  
008 TRA06A10 TONA 24.840  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. =10KM

=====  
 >>> componenta 004  
 008 TRA02A10 TONA 28.750  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 10 KM.

>>> componenta 005  
 008 TRB22F3A TONA 28.750  
 MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE  
 CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G  
 <0,5T

009 9 KM. 0.221  
 MARCAJ LONGITUDINAL

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001  
 009 DF16A1 KM. 0.221  
 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU  
 INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP  
 EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE AGIGURATORIE PT MUNCA


Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
 TVA  
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
 DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

## Formularul F3

Obiectivul: 0595 45230000 AMENAJARE PARCARE ZOO-TARGOVISTE  
 Obiectul: 0001 45230000 AMENAJARE PARCARE ZOO - TARGOVISTE  
 Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 59503 ALEI PIETONALE

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport	( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
								9
002 2	M.C.	22.800						
STRAT DE BALAST								

## - D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

002 DA06B1 M.C. 20.520  
 STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC  
 REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI  
 ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

>>> componenta 002

002 DA06A1 M.C. 2.280  
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU  
 ASTERNERE MANUAL

>>> componenta 003

002 TRA01A10 TONA 50.798  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 10 KM.

>>> componenta 004

002 TRA05A10 TONA 5.290  
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE  
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.  
 ETC)PE DIST.DE 10

003 3 M.C. 22.800  
 STRAT FUNDATIE BETON C16/20

## - D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
 003 PB02A1 M.C. 22.800  
 TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII  
 OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.  
 MANUAL

>>> componenta 002  
 003 2000992 M.C. 22.982  
 BETON C16/20

>>> componenta 003  
 003 TRA06A30 TONA 54.720  
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
 DIST.=30 KM  
 006 6 MP. 228.000  
 AMORSARE 0.6KG/MP

## - D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
 006 DB01D1 MP. 228.000  
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM  
 BITUM A STRATSUPPORT DIN MACAD SAU PAVAJE  
 NEBITUM EXEC MECA

>>> componenta 002  
 006 DB02D1 [ 3] 100 MP. 2.280  
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST  
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU  
 EMULSIE CATIONICA 0.6KG/MP

>>> componenta 003  
 006 TRA05A10 TONA 0.137  
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE  
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.  
 ETC)PE DIST.DE 10

007 7 MP. 228.000  
 STRAT DE UZURA BA8 RUL 50/70-4CM

## - D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
 007 DB16H1 MP. 228.000  
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA  
 CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA



```

=====
>>> componenta 002
007 2000048      TONA      21.888
BETON ASFALTIC BA8

```

```

>>> componenta 003
007 TRA01A10    TONA      21.888
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

```

```

008 8           M           110.000
MONTAT BORDURA 20X25

```

- D E S C R I E R E :

```

>>> componenta 001
008 DE10A1      M           110.000
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON
30 X 15 CM

```

```

>>> componenta 002
008 2100095    M.C.      4.950
BETON C12/15

```

```

>>> componenta 003
008 TRA06A10    TONA      11.880
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

```

```

>>> componenta 004
008 TRA02A10    TONA      13.750
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

```

```

>>> componenta 005
008 TRB22F3A    TONA      13.750
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE
CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G
<0,5T

```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

=====

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE AGIGURATORIE PT MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



## Formularul F3

Obiectivul: 0595 45230000 AMENAJARE PARCARE ZOO-TARGOVISTE  
 Obiectul: 0001 45230000 AMENAJARE PARCARE ZOO - TARGOVISTE  
 Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 59504 IMPREJMUIRE DIN ELEMENTE BETON PREFABRICATE

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
			c)Utilaj					
			d)Transport	( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
								9
001 1	MP.	4.400						
COFRAJE								

## - D E S C R I E R E :

&gt;&gt;&gt; componenta 001

001 PC01A1 MP. 4.400  
 COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE  
 EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

&gt;&gt;&gt; componenta 002

001 TRA02A30 TONA 0.022  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 30 KM.

&gt;&gt;&gt; componenta 003

001 TRI1AA01C1 TONA 0.022  
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
 AUTO CATEG.1

&gt;&gt;&gt; componenta 004

001 TRI1AC12A5 TONA 0.022  
 DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG,  
 DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ARUNCARE  
 VAGON-TEREN CATEG

002 2 M.C. 1.410  
 BETON C20/25

## =====

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001  
 002 PB09B1 M.C. 1.410  
 TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI  
 RADIERE POMPA

>>> componenta 002  
 002 2100059 M.C. 1.421  
 BETON DE CIMENT C20/25

>>> componenta 003  
 002 TRA06A30 TONA 3.384  
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
 DIST.=30 KM

003 3 BUC. 11.000  
 STALPI PREFABRICATI

## - D E S C R I E R E:

>>> componenta 001  
 003 CB01B1# BUC. 11.000  
 MONTARE STALPI IMPREJMUIRE

>>> componenta 002  
 003 4512852 BUC. 11.000  
 STALPI BETON

>>> componenta 003  
 003 TRA02A30 TONA 0.418  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 30 KM.

>>> componenta 004  
 003 TRIAH01E2 TONA 0.418  
 INCARCARE-DESCARCARE MAT.GR.H-CONTEINERE  
 PLINE,DEPL.10M IN,DIN AUTO PE,DE PE  
 RAMPA CATEG.2

004 4 BUC. 77.000  
 PANOURI GARD

## - D E S C R I E R E:

>>> componenta 001  
 004 5685699 BUC. 77.000  
 PANOU GARD -

>>> componenta 002  
 004 TRA02A30 TONA 4.158  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 30 KM.

>>> componenta 003  
 004 TRI1AH01E2 TONA 4.158  
 INCARCARE-DESCARCARE MAT.GR.H-CONTEINERE  
 PLINE, DEPL.10M IN, DIN AUTO PE, DE PE  
 RAMPA CATEG.2

>>> componenta 004  
 004 NMB039921 ORA 6.160  
 MUNCITOR DESERVIRE CAT.2

## Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE AGIGURATORIE PT MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
 TVA  
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

## Formularul F3

Obiectivul: 0595 45230000 AMENAJARE PARCARE ZOO-TARGOVISTE  
 Obiectul: 0001 45230000 AMENAJARE PARCARE ZOO - TARGOVISTE  
 Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 59505 IMPREJMUIRE DIN PLASA BORDURATA

Categorია de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol(norma comasata)	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
---------------------------	-----------------------------------	------------	--	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 1	BUC.	1.000							
CUPOANE SUDATE DE STALP IN FUNDATIE OB/ PC F8 L=0.3M									

## - D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
 001 W1MI20B [ 1] BUC. 1.000  
 CONFECTIE MET ZN PT MONTARE SUPORT  
 SIGURANTE MONTATA PE 1 STALP PLANTAT

>>> componenta 002  
 001 5894111 BUC. 1.000  
 CUPOANE SUDATE DE STALP L=0.3M

002 2	M.C.	9.090							
BETON C20/25									

## - D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
 002 PB09B1 M.C. 9.090  
 TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI  
 RADIERE POMPA

>>> componenta 002  
 002 2100059 M.C. 9.161  
 BETON DE CIMENT C20/25

=====  
>>> componenta 003  
002 TRA06A30 TONA 21.816  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=30 KM

003 3 BUC. 71.000  
STALPI TEAVA RECTANGULARA 40X60X4MM H=2.  
7M

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
003 5854784 BUC. 71.000  
STALPI TEAVA RECTANGULARA 40X604MM H=2.  
7M

>>> componenta 002  
003 MS01 [ 1] BUC. 71.000  
MONTAT STALPI GARD

>>> componenta 003  
003 TRA02A30 TONA 0.426  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 30 KM.

>>> componenta 004  
003 TRI1AH01E2 TONA 0.426  
INCARCARE-DESCARCARE MAT.GR.H-CONTEINERE  
PLINE,DEPL.10M IN,DIN AUTO PE,DE PE  
RAMPA CATEG.2

004 4 BUC. 68.000  
PLASA BORDURATA ZINCATA 2000X2500MM

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
004 2546378 BUC. 68.000  
PLASA BORDURATA

>>> componenta 002  
004 TRA02A30 TONA 2.720  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 30 KM.

=====  
 >>> componenta 003  
 004 TRI1AH01E2 TONA 2.720  
 INCARCARE-DESCARCARE MAT.GR.H-CONTEINERE  
 PLINE, DEPL.10M IN, DIN AUTO PE, DE PE  
 RAMPA CATEG.2

>>> componenta 004  
 004 NMB039921 ORA 17.000  
 MUNCITOR DESERVIRE CAT.2

005 5 BUC. 3.000  
 POARTA ACCES - CONFECTII METALICE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
 005 5845666 BUC. 3.000  
 POARTA ACCES- CONFECTIIMETALICE

>>> componenta 002  
 005 NMB039921 ORA 12.000  
 MUNCITOR DESERVIRE CAT.2

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE AGIGURATORIE PT MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ  
 TVA  
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)



=====

DEVIZIER

## Formularul F3

Obiectivul: 0595 45230000 AMENAJARE PARCARE ZOO-TARGOVISTE  
 Obiectul: 0001 45230000 AMENAJARE PARCARE ZOO - TARGOVISTE  
 Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 59506 BARIERE / PAZA

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )	
Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 1 BUC. 1.000  
 BARIERA AUTO CU DESCHIDERE MANUALA

## - D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
 001 5859588 BUC. 1.000  
 BARIERA AUTO CU DESCHIDERE MANUALA

>>> componenta 002  
 001 NMB039921 ORA 16.000  
 MUNCITOR DESERVIRE CAT.2

002 2 BUC. 1.000  
 CABINA POARTA /PAZA ACHIZITIE SI MONTAJ

## - D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
 002 5848521 BUC. 1.000  
 CABINA DE POARTA/PAZA

>>> componenta 002  
 002 NMB039921 ORA 32.000  
 MUNCITOR DESERVIRE CAT.2

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

=====

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE AGIGURATORIE PT MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



## Formularul F3

Obiectivul: 0595 45230000 AMENAJARE PARCARE ZOO-TAROVISTE  
 Obiectul: 0001 45230000 AMENAJARE PARCARE ZOO - TAROVISTE  
 Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 59507 CANALIZARE PLUVIALA

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
			c)Utilaj					
			d)Transport	( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001 1	M	58.000						
TUB PVC COLECTOR DN 315MM								

## - D E S C R I E R E:

>>> componenta 001  
 001 ACA11G1 [38] M 58.000  
 MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN  
 EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 315mm  
 (asimilat)

>>> componenta 002  
 001 2200888 ML. 58.000  
 TEAVA PVC SN4 D=315MM

>>> componenta 003  
 001 TRA02A30 TONA 0.754  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 30 KM.

002 2 M 47.000  
 TUB PVC BRANSARE GURI DE SCURGERE DN  
 200MM

## - D E S C R I E R E:

>>> componenta 001  
 002 ACA11G1 [39] M 47.000  
 MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN  
 EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 210

=====  
>>> componenta 002  
002 2000049 M 47.000  
TEAVA PVC-KG,SN 4, D 200

>>> componenta 003  
002 TRA02A30 TONA 0.470  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 30 KM.

003 3 BUC. 4.000  
CAMINE DE CANALIZATIE PLUVIALA+PIESE  
TRECERE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
003 TSA02A1 M.C. 22.000  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ  
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.  
ADINC.<0,75M T.USOR

>>> componenta 002  
003 TSC03B1 100 MC. 0.220  
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.  
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT  
2

>>> componenta 003  
003 TRI1AA01C3 TONA 24.000  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.3

>>> componenta 004  
003 TRA01A10P TONA 24.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

>>> componenta 005  
003 TSD06A1 100 MC. 0.008  
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T  
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20  
-30CM

>>> componenta 006  
003 3270755 BUC. 4.000  
CAMIN CANALIZARE

=====  
 >>> componenta 007  
 003 NMB025041 ORA 20.000  
 MONTATOR CONDUCTE CAT.4

>>> componenta 008  
 003 TRA02A10 TONA 0.400  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 10 KM.

>>> componenta 009  
 003 ACA17A1 BUC. 4.000  
 PIEASA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU  
 FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA  
 PINA LA INC. 10 K

>>> componenta 010  
 003 5124259 BUC. 4.000  
 SA BRANSAMENT CU COLIER PEHD PE80 SDR11  
 D.160X63MM

004 4 BUC. 6.000  
 GURI DE SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
 004 TSA02A1 M.C. 1.500  
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ  
 VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.  
 ADINC.<0,75M T.USOR

>>> componenta 002  
 004 TR11AA01C3 TONA 2.700  
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
 AUTO CATEG.3

>>> componenta 003  
 004 TRA01A10P TONA 2.700  
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

>>> componenta 004  
 004 TSD02B1 100 MC. 0.012  
 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.  
 CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.  
 CU GROS.DE 21-30C

=====  
>>> componenta 005  
004 2545272 BUC. 6.000  
GRATAR SI PIESA SPRIJIN PT GRATAR

>>> componenta 006  
004 NMB025041 ORA 12.000  
MONTATOR CONDUCTE CAT.4

>>> componenta 007  
004 TRA02A10 TONA 0.600  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 10 KM.

>>> componenta 008  
004 PB02A1 M.C. 3.000  
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII  
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.  
MANUAL

>>> componenta 009  
004 2666666 M.C. 7.200  
BETON CLASA C35/45

>>> componenta 010  
004 TRA06A10 TONA 7.200  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. =10KM

005 5 M.C. 25.200  
NISIP DE POZARE SI ACOPERIRE CONDUCTE

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001  
005 ACE08A1 M.C. 25.200  
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA  
SI CANALIZARE CU: NISIP

>>> componenta 002  
005 TRA01A30 TONA 38.808  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 30 KM.

=====  
>>> componenta 003  
005 TSD04C1 M.C. 25.200  
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
20CM GROS.T.NECOZIV

006 6 M 105.000  
FOLIE AVERTIZARE CANALIZATIE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
006 4518555 ML. 105.000  
FOLIE AVERTIZARE

007 7 BUC. 1.000  
SEPARATOR HIDROCARBURI

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
007 2563896 BUC. 1.000  
SEPARATOR HIDROCARBURI

>>> componenta 002  
007 SE01A01> BUC. 1.000  
MONTARE SEPARATOR DE HIDROCARBURI

008 8 BUC. 2.000  
RIDICARI LA COTA CAPACE CAMINE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
008 RPSF03A BUC. 2.000  
DEMONTAREA UNUI CAPAC-GRATAR CU RAMA DIN  
FONTA,PT.CAMINE DE VIZITARE,RECIPIENTE,  
GREUTATE <90KG

>>> componenta 002  
008 DC04B1 M 10.000  
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST  
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA  
DRUMURI



=====  
 >>> componenta 003  
 008 RPAB01F1 BUC. 2.000  
 RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM)  
 CAMINELOR DE VIZITARE PESTE 100KG PE  
 PLACA PREF.BET ARMAT

>>> componenta 004  
 008 TRA02A10 TONA 1.520  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 10 KM.

>>> componenta 005  
 008 RPSF10A BUC. 2.000  
 MONTAREA UNUI CAPAC SAU GRATAR DIN FONTA  
 , NECAROSABIL <55KG, PT CAMINE SAU GURA  
 SCURGERE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE AGIGURATORIE PT MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
 TVA  
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

## Formularul F3

Obiectivul: 0595 45230000 AMENAJARE PARCARE ZOO-TARGOVISTE  
 Obiectul: 0001 45230000 AMENAJARE PARCARE ZOO - TARGOVISTE  
 Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 59508 ILUMINAT PUBLIC

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 1 BUC. 12.000  
 STALPI DE ILUMINAT PUBLIC COMPLET  
 ECHIPATI, INCL FUNDATII

## - D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

001 W2A16A1 BUC. 12.000  
 STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE  
 TURNATA TEREN NORMAL

>>> componenta 002

001 6500935 BUC. 12.000  
 STILP TEAVA OL.37 L= 9 M 133X 4 MM  
 PENTRU ILUMINAT PUBLIC

>>> componenta 003

001 TRA04A49 TONA 0.624  
 TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU  
 AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB  
 20T PE DIS.49 KM.\*

>>> componenta 004

001 W2B04A1 BUC. 12.000  
 CONSOLA ORIZONTALA OL MONT STILP DE  
 METAL NEPLANTAT TIP C2N PT 2 IZOL  
 SUSTINERE

>>> componenta 005

001 W2F01A01 BUC. 12.000  
 CORP DE ILUM.PUBL.COMPL.ECHIP TIP  
 LAMPAD.CU 6 LAMP I TUB FLUOR.ST.METAL CU  
 CIRL.URCAT STILP.MONT

=====  
>>> componenta 006  
001 W2F10A01 BUC. 12.000  
DISPOZ.PT.FIX.CORP.ILUM.ST.METAL INCL.  
COND.DIN 1 CIRJE MICA 2 BR.SIMPLE,MONT.  
CU TELESCOP MONTA

>>> componenta 007  
001 W2J01A1 BUC. 12.000  
VERIFIC SI INCERC RET ELC AERIENE NOUA

>>> componenta 008  
001 W2J03A1 BUC. 12.000  
SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI  
RAC BRANS A RETELEI AERIENE

002 2 ML. 191.000  
CANALIZATIE POZARE TUBURI CURENT

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
002 W2H04A1 M.C. 28.650  
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU  
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF  
NETIPIZAT

>>> componenta 002  
002 ACA10B1 [ 1] M 191.000  
MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN  
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 50

>>> componenta 003  
002 4518555 ML. 477.500  
FOLIE AVERTIZARE

003 3 M 191.000  
CABLU ALIMENTARE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
003 W2G01A01 M 191.000  
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M  
CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU  
TR.MAN. MONT

>>> componenta 002  
 003 4815805 M 194.820  
 CABLU CCHP 10 X 1,5 NI 909

004 4 BUC. 12.000  
 IMPAMANTARE (PLATBANDA 3M)

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001  
 004 6245211 BUC. 12.000  
 PLATBANDA-3M

>>> componenta 002  
 004 NMB039921 ORA 12.000  
 MUNCITOR DESERVIRE CAT.2

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE AGIGURATORIE PT MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



## Formularul F3

Obiectivul: 0595 45230000 AMENAJARE PARCARE ZOO-TARGOVISTE  
 Obiectul: 0001 45230000 AMENAJARE PARCARE ZOO - TARGOVISTE  
 Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 59509 SPATII VERZI

Categoriza de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001 1	M.C.	57.000						
DECAPARE TEREN VEGETAL								

## - D E S C R I E R E :

&gt;&gt;&gt; componenta 001

001 TSC02A1 100 MC. 0.570  
 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39  
 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.  
 1

&gt;&gt;&gt; componenta 002

001 TSC35B31 100 MC. 0.570  
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA  
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20  
 M

&gt;&gt;&gt; componenta 003

001 TRA01A10P TONA 102.600  
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

002 2 M.C. 76.000  
 ASTERNERE PAMANT VEGETAL CURAT

## - D E S C R I E R E :

&gt;&gt;&gt; componenta 001

002 RCSA04A M.C. 76.000  
 UMPLUTURA DE PAMANT VEGETAL

=====  
>>> componenta 002  
002 2200054 M.C. 76.000  
PAMANT VEGETAL

>>> componenta 003  
002 TRA01A10 TONA 136.800  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

>>> componenta 004  
002 TSD02A1 100 MC. 0.760  
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.  
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.  
CU GROS.DE 15-20C

>>> componenta 005  
002 TSD04A1 M.C. 76.000  
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
10CM GROS.T.NECOEZIV

>>> componenta 006  
002 TRA05A10 TONA 7.600  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.  
ETC)PE DIST.DE 10

003 3 MP. 380.000  
INSAMANTARE CU GAZON

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
003 TSH09A1 100 MP. 3.800  
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE  
ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% \*

>>> componenta 002  
003 TSH12B1 100 MP. 3.800  
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA  
CISTERNA

004 4 M 316.000  
GARD VIU PERIMETRAL(5 FIRE/M)

## - D E S C R I E R E:

>>> componenta 001  
 004 TSH26A1 [ 1] M 316.000  
 PLANTARI PENTRU GARD VIU (5 FIRE/M)

>>> componenta 002  
 004 5845119 M 316.000  
 GARD VIU

## Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:  
 -Articole TRA

## Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE AGIGURATORIE PT MUNCA

## Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
 TVA  
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

## Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE PARCARE ZOO-TARGOVISTE

Dezive: 59501 59502 59503 59504 59505 59506 59507 59508 59509

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000040 BETON ASFALTIC BA16	TONA	92.54				0.093
2	2000048 BETON ASFALTIC BA8	TONA	21.89				0.022
3	2000049 TEAVA PVC-KG, SN 4, D 200	M	47.00				0.047
4	2000100 BALAST STABILIZAT 6% CIMENT	M.C.	193.38				0.193
5	2000992 BETON C16/20	M.C.	22.98				0.023
6	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	992.80				1.003
7	2100059 BETON DE CIMENT C20/25	M.C.	10.58				0.011
8	2100095 BETON C12/15	M.C.	15.30				0.015
9	2101145 MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030	M.C.	0.06				0.136
10	2200054 PAMANT VEGETAL	M.C.	76.00				0.076
11	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	365.25				620.924
12	2200446 BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI, CAI FERATE 150-300 MM.	M.C.	2.40				3.840
13	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	2.72				3.672
14	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	166.55				224.843
15	2200888 TEAVA PVC SN4 D=315MM	ML.	58.00				0.058
16	2300648 CARAMIDA PLINE M 50 CALITATEA A C1 240X115X63 S457	BUC.	88.00				0.264
17	2545272 GRATAR SI PIESA SPRIJIN PT GRATAR	BUC.	6.00				0.006
18	2546378 PLASA BORDURATA	BUC.	68.00				0.068
19	2563896 SEPARATOR HIDROCARBURI	BUC.	1.00				0.001
20	2600206 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	0.27				0.000
21	2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877	KG	1582.80				1.741
22	2600899 BAD22.4	TONA	138.82				0.139
23	2666666 BETON CLASA C35/45	M.C.	7.20				0.007
24	2800246 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 1000X250X200 A1 S 1139	M	341.70				37.587
25	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.00				0.002
26	2903969 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=18MM L=6,00M S 942	M.C.	0.00				0.001
27	2928347 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PENTRU PERETI	MP.	0.26				0.007
28	3270755 CAMIN CANALIZARE	BUC.	4.00				0.004
29	3421097 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334 OL37-1N LT= 30	KG	13.11				0.013
30	3421358 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334 OL37-1N LT= 36	KG	15.96				0.016
31	4512852 STALPI BETON	BUC.	11.00				0.011
32	4518555 FOLIE AVERTIZARE	ML.	582.50				0.583



Nr.   Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri	Pret unitar	Valoare	Furnizor	Greutate
Crt.		cuprinse	exclusiv TVA	exclusiv TVA		(tone)
		in oferta	RON	RON		
0	1	2	3	4	5	6
33	4815805 CABLU CCHP 10 X 1,5 NI 909	M	194.82			0.138
34	4826581 CONDUCTOR FCTI -750 1X 1,5 S 526	M	9.60			0.000
35	4828321 CONDUCTOR AF -750 1X 25 S 5699	M	36.00			0.005
36	5102334 LAMPA FLUORESCENTA TUBULARA D=38MM,20W/220V, L=600MM,MICM-NI 908-60	BUC.	77.04			0.018
37	5104277 CORP ILUMINAT FLUORESCENT EXTERIOR IMPERMEABIL 6 TUB 20W-VIRFUL STILPULUI LAMPADAR TRONCONIC	BUC.	12.00			0.194
38	5106249 GLOB OPAL TRONCONIC F 3 DH 370MM	BUC.	12.12			0.021
39	5124259 SA BRANSAMENT CU COLIER PEHD PE80 SDR11 D.160X63MM	BUC.	4.00			0.004
40	5685699 PANOU GARD -	BUC.	77.00			0.077
41	5820819 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.8 S 920	BUC.	48.00			0.002
42	5840651 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 24 GR. 5 S 922	BUC.	24.00			0.002
43	5845119 GARD VIU	M	316.00			0.316
44	5845666 POARTA ACCES- CONFECTII METALICE	BUC.	3.00			0.003
45	5848521 CABINA DE POARTA/PAZA	BUC.	1.00			0.001
46	5854784 STALPI TEAVA RECTANGULARA 40X604MM H=2.7M	BUC.	71.00			0.071
47	5859588 BARIERA AUTO CU DESCHIDERE MANUALA	BUC.	1.00			0.001
48	5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111	KG	0.06			0.000
49	5894111 CUPOANE SUDATE DE STALP L=0.3M	BUC.	1.00			0.001
50	6001678 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 40 S1581	BUC.	73.50			0.001
51	6002737 DISC ARMAT CU SEGMENTARE DIAMANT CRESTAT LARGIME D=400MM 1A 1-R 55	BUC.	0.04			0.000
52	6100022 MINIU DE PLUMB TIP NS STAS 429-67	KG	0.16			0.000
53	6103270 VOPSEA ROSIE V.231-2 NTR 90-80	KG	0.60			0.001
54	6103581 VOPSEA GRI CENUSIU V.841-1 NTR 90-80	KG	0.25			0.000
55	6108804 EMAIL ALB II E.109-5 NI 1707-61	KG	11.15			0.012
56	6109418 DILUANT PENTRU PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 A9	KG	0.55			0.001
57	6110467 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76	KG	3.44			0.004
58	6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S L 45	L	0.10			0.000
59	6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	L	5.12			0.005
60	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	0.18			0.000
61	6200755 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767	L	3.17			0.004
62	6202612 UNSORI CONSISTENTE DE UZ GENERAL U100 CA 4 S 562	KG	0.07			0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
63	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	267.58				267.580
64	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	33.32				33.325
65	6245211 PLATBANDA-3M	BUC.	12.00				0.012
66	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	0.32				0.000
67	6311695 CIRJA MICA DIN TEAVA OTEL LAMINATA LA CALD D=42X3MM;L=1,10M	BUC.	12.00				0.040
68	6311889 BRATARA SIMPLA 1 CIRJE MARE	BUC.	24.00				0.023
69	6311906 BRATARA PENTRU CONSOLE STILPI METAL	BUC.	12.00				0.025
70	6420771 PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC S. 2448-73 P.3.3.3	BUC.	2.00				0.596
71	6500375 CONSOLA OTEL 37 TIP C2N PENTRU IZOLATORI STAS 382-72	BUC.	12.00				0.071
72	6500935 STILP TEAVA OL.37 L= 9 M 133X 4 MM PENTRU ILUMINAT PUBLIC	BUC.	12.00				1.476
73	6700535 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 210X101M STAS 6675/2	M	49.35				0.484
74	6700602 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 50X3,71M STAS 6675/2	M	200.55				0.160
75	6718465 FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS 8737-70	BUC.	38.20				0.000
76	7204435 SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM)	KG	15.05				0.015
77	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	0.71				0.001
78	7315789 DECOFROL	KG	0.66				0.001
79	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	5.22				0.006
80	7329912 MICROBILE STICLA SEMNALIZARE ORIZONT ALBE D=02-05 MM.	KG	3.73				0.004
T O T A L					RON		1200.107
					EURO		



## Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE PARCARE ZOO-TARGOVISTE

Devize: 59501 59502 59503 59504 59505 59506 59507 59508 59509

Nr.  Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore)  cu manopera directa	Tarif mediu  RON/ora	Valoare(exclusiv TVA)  RON  (2 x 3)	Procent  100%
0	1	2	3	4	5
1	101 ASFALTATOR	163.400			
2	102 BETONIST	170.075			
3	107 DULGHER CONSTRUCTII	12.252			
4	116 INSTALATOR SANITAR	0.120			
5	117 INSTALATOR INCALZIRE	17.460			
6	120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	92.500			
7	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	2.640			
8	128 PAVATOR	323.796			
9	129 PIETRAR	49.833			
10	134 ZIDAR	2.960			
11	196 SAPATOR	549.760			
12	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII- MONTAJ	449.395			
13	201 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE	195.828			
14	202 ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE	41.301			
15	250 MONTATOR CONDUCTE	32.000			
16	299 MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI	244.928			
17	399 MUNCITOR DESERVIRE	289.767			
18	903 PEISAGIST	200.929			
19	1001 FASONATOR	4.242			
20	1002 CORHANITOR	7.770			
21	1003 STIVUITOR	2.940			
22	1099 MUNCITOR DESERVIRE	25.650			
23	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	11.904			
	T O T A L	2891.448	RON		
			EURO		



## Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE PARCARE ZOO-TARGOVISTE

Dezive: 59501 59502 59503 59504 59505 59506 59507 59508 59509

Nr.   Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3336 POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC/H	0.682		
2	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	0.451		
3	3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC	27.063		
4	3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	15.406		
5	3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP	10.270		
6	3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP	14.886		
7	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP., CU RULOURI (VALTURI), R8-14; DE 14TF	63.112		
8	4007 COMPACTOR STATIC AUTOPROP. PE PNEURI 8-10TF	14.846		
9	4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP. PE PNEURI 10,1-16TF	27.271		
10	4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF	0.039		
11	4021 MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF	2.750		
12	4045 REPARTIZATORFINISORNIXTURIASFALTICE CU MOTOR TERMIC 65CP	14.846		
13	4046 REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEM OT.TERM.FARAPALPATOR92CP	12.426		
14	4047 AUTOGUDRONATOR 3500-3600L	1.143		
15	4058 MASINA DE TAIAT ROSTURI CU DISC ABRAZIV 20KW	2.940		
16	4062 MASINADETRASATBENZIDECIRCULATIEMOTOR AEDERE INTERNA 40-45CP	0.064		
17	4063 MATURA MECANICA PE TRACTOR 65CP	0.715		
18	4701 MOTOPOMPA 6- 8CP	0.105		
19	4803 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T	11.160		
20	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	26.504		
21	5604 TRACTOR PE PNEURI 65CP	0.900		
22	5703 AUTOTELESCOP TB-26 MONTAT PE AUTO ZIL-157 9T	13.200		
23	6751 AUTOMACARA 5TF, HMA=6,5M, DESCHIDERE MAX=5,5M	7.680		
24	6752 AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE	5.667		
25	7406 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6	15.812		

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
27	7608 FERASTRUU MECANIC CU LANT TIP DRUJBA -6U 3CP	2.466		
	T O T A L	292.853	RON	
			EURO	



## Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE PARCARE ZOO-TARGOVISTE

Devițe: 59501 59502 59503 59504 59505 59506 59507 59508 59509

Nr.   Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	3879.770				
1.001	TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	1811.092				
1.002	TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	1686.876				
1.003	TRA01A30 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	71.861				
1.004	TRA02A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	45.020				
1.005	TRA02A30 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM.	8.968				
1.006	TRA03A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 10 KM *	0.720				
1.007	TRA04A49 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.49 KM.*	0.624				
1.008	TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 10	130.769				

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
	1.009 TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	43.920				
	1.010 TRA06A30 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =30 KM	79.920				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	3879.770			RON EURO	



