

Do not scale this drawing. Figured dimensions to be used in all cases. Verify dimensions on site and report any discrepancies to the architects immediately.
This drawing is copyright © and may only be reproduced with the architect's permission.

Desenul nu se va scala si se vor utiliza dimensiunile cotate. Se vor verifica pe santier dimensiunile stabilite prin proiect, neconcordantele urmand a fi notificate imediat proiectantului.
Acest desen este proprietatea proiectantului si nu poate fi reprodus fara acceptul acestuia.

Soluția de reabilitare S2 din Auditul Energetic - tâmplărie cu tocuri și cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e 4+16+4 mm, cu suprafața tratată cu strat reflectant (coeficient de transfer termic maxim U=1,3 W/m²K (R=0,77 m²K/W))

Soluția de reabilitare S1 din Auditul Energetic - izolarea pereților exteriori cu vată minerală bazaltică de fațadă de 15 cm grosime, protejată cu o masă de spaclu de minim 5 mm grosime și tencuială acrilică structurată, de minim 1,5 mm grosime

Soluția de reabilitare S3.1 din Auditul Energetic - se va termoizola planșeul de la nivelul terasei cu vată minerală bazaltică de 30 cm; refacere straturi si reconfigurare pante terasa
Refacere instalatii electrice spatii comune si inlocuire corpuri de iluminat; modernizare lift
Realizare instalatie panouri fotovoltaice
Refacere instalatie impamantare si de paratrasnet
Realizare balustrade de protectie
Refacere finisaje interioare - zonele afectate de lucrari

REV	CHK VER	AMENDAMENT OBSERVATII / DESCRIERE	DATE DATA
2			
1	CI	REVIZIE PANOURI FOTOVOLTAICE	2023.01.19

ARCHITECTURE TECHNICS OFFICE DESIGN
ALEEA LUNGULETU 6, Bloc. D14, Ap.28
SECTOR 2, BUCURESTI
TEL. +40 722 610 689
atodesign18@gmail.com

Client | Beneficiar :

MUNICIPIUL TARGOVISTE

Project | Titlu proiect :

Renovarea energetică - bloc de locuințe 82A
STR BENONE GEORGESCU TARGOVISTE
DAMBOVITA

Project no.| Proiect nr. :
2022-16

Title | Titlu plansa : PLAN ETAJ TEHNIC - PROPUNERI

Drawing no. | Plansa nr. : TGV_82A-A104-D0

Revision | Revizia : 1

Project stage | Faza proiect: DALI

Date | Data: 2023-01

Scale | Scara : 1:100

Project Design manager: arh Mihai GEORGESCU — Signature | Semnatura :

Project Architect | Sef de proiect : arh Radu-Gabriel IONESCU — Signature | Semnatura :

Designed by | Proiectat : arh Mihai GEORGESCU — Signature | Semnatura :

Drawn by | Desenat : arh Mihai GEORGESCU — Signature | Semnatura :