

Serv. Achiziții Publice
Nr. 36039 / Dos. I/B 31.10.2022

Raspuns la solicitarea de clarificari

Referitor la: Realizare lucrari de „Montare rigole, granit deteriorat si 3 corpuri iluminat incastrate in granit, Piata Mihai Viteazul”

Ca urmare a primirii unei solicitari de clarificari din partea unui operator economic interesat in data 28.10.2022, inregistrata la autoritatea contractanta sub numarul 36039/28.10.2022 va comunicam urmatoarele:

Intrebare 1

In urma unei vizite in teren, va rugam sa clarificati cum vor fi alimentate cele 3 corpuri de iluminat prevazute a fi montate in locul bolarzilor existenti si modalitatea de aprindere-inchidere. Va rugam sa clarificati.

Raspuns :

Cele 3 corpuri de iluminat vor fi alimentate de la cel mai apropiat stalp de iluminat public, respectiv cel din imediata apropiere aflat pe spatiul verde (aproximativ 3 ml), prin subtraversare, astfel acestea vor avea acelasi program de functionare ca cel al iluminatului public stradal. Se va realiza o groapa de pozitie in spatiul verde, forajul facandu-se direct in golul existent al bolardului. Spatiul verde afectat se va aduce la starea initiala.

Intrebare 2

Va rugam sa dati detalii (aproximative) despre tipul de corpuri de iluminat ce urmeaza a fi montate (model, etc). Va rugam sa clarificati.

Raspuns :

Corpurile de iluminat ce urmeaza a fi montate de forma circulara, incastrabile, diametrul de aproximativ 300 mm, tip LED, grad de protectie minim IP 65, carosabile.

Intrebare 3

Dupa masuratorile noastre efectuate lungimea rigolei ce urmeaza a fi montata este de aproximativ 100 ml. Va rugam sa clarificati.

Raspuns:


Din masuratorile din teren lungimea rigolei ramane cea din Caietul de sarcini, respectiv 90 m.

Intrebare 4

Va solicitam sa ne comunicati unde este prevazut a fi descarcata rigola de scurgere ce urmeaza a fi montata, avand in vedere pantele longitudinale si transversal existente.

PO – PMT – 327.04 editia 1 revizia 2

Targoviste 130011, Str.Revolutiei nr.1-3, Tel. 0245 611222,0786122500, 0245613928 ,
0245611378, Fax 0245 217951, E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro ,
URL: www.pmtgv.ro



Raspuns:

Descaracarea rigolei se va realiza in cel mai apropiat camin de canalizare din zona (aproximativ 5 ml), asigurandu-se panta pentru preluarea apei pluviale.

Intrebare 5

5. In solicitarea de oferta, la pct. 5.5 s-a solicitat prezentarea formularului de oferta, respectiv a formularului F3 (lise de cantitati). Va solicitam pentru ofertare egala si echitabila pentru toti participantii la prezenta procedura, liste de cantitati fara valori.

Raspuns:

Va transmitem atasat lista cu cantitatile de lucrari.

Obiectivul: **LUCRARI PIATA MIHAI VITEAZUL TARGOVISTE**

Obiectul: 0001 LUCRARI MONTAJ RIGOLE, INLOCUIT GRANIT, CORPURI ILUMINAT

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta PMT001 RIGOLE, GRANIT, CORPURI ILUMINAT

Categoria de lucrari: 0120

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                PU MAN   VAL MAN   =
=                               A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                               PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.    T O T A L   =
=====
```

```
001 RPCT09H1          M.C.          11.000
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.
ARM.SI SIMPLU (DESFACERE RIGOLA
EXISTENTA)
```

```
002 TRI1AA04F1        TONA          22.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE
SI MARUNTE,PRIN TRANSP.PINA LA 10M
RAMPA,TEREN-AUTO CATEG
```

```
003 TRA01A10P        TONA          22.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM
```

```
004 DC04B1           M             180.000
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
DRUMURI
```

```
005 DE16B1          BUC.          90.000
MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF
DIN BETON ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI 0,
100MC/BUC INCLUS
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
```

```
005 3001999          BUC.          89.500
RIGOLA CAROSABILA ACO V150, DIN BETON
POLIMERIZAT, LATIME MONTAJ 18.5 CM,
GRATAR DIN FONTA CLASA TRAFIC B125, L=
1M, H APROX 30 CM
```

```
005 3001998          BUC.          0.500
CAMIN DECANTOR ACO V150, L=0.5M, H=0.6M
```

=====

006	CA01L1	M.C.	18.000
TURNARE BETON SIMPLU IN CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE, CANALE, ANEXE, ETC.)			
006	2100912	M.C.	18.144
BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)			
007	TRA06A10	TONA	36.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM			
009	RPCXK06A	MP.	23.000
DESFACERE GRANIT			
010	RPCT09H1	M.C.	0.750
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET. ARM.SI SIMPLU (SPARGEREA STRAT SUPT GRANIT)			
011	TRI1AA04F1	TONA	1.500
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-USOARE SI MARUNTE, PRIN TRANSP.PINA LA 10M RAMPA, TEREN-AUTO CATEG			
012	TRA01A10P	TONA	1.500
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			
013	RPIXF06A	M.C.	2.500
SAPATURA DE PAMINT MANUALA IN SANT SUB 1 M. LATIME SI 1.50M. ADINCIME			
014	ACA10D1	M	5.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 110			
015	ACE08A1	M.C.	0.500
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP			
016	ACE08B1	M.C.	2.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: PIETRIS MARGARIT.IN JURUL TUB.DRENAJ			

=====

017 CA02J1 M.C. 0.750
 TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
 <35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
 GROS. PLACII > 10CM

017 2100912 M.C. 0.756
 BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

018 CG13B1 MP. 23.000
 PARDOSELI DIN DALE PE PIATRA MONTATE
 SIMPLU SAU CUDESEN

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

018 3001997 MP. 23.000
 PLACA GRANIT, MODEL SI DIMENSIUNI
 EXISTENTE

018 3000805 KG 230.000
 ADEZIV DE EXTERIOR PT GRANIT/MARMURA

019 RPEG20A1 BUC. 3.000
 DEMONTARE BOLARZI

020 EE10A1 BUC. 3.000
 CORP DE ILUMINAT SPECIAL, PLAF. DIFUZ.
 MONT. DIB. PLAST.

020 3001996 BUC. 3.000
 CORP DE ILUMINAT CIRCULAR, INCASTRABIL
 IN GRANIT, DIAM APROX 300 MM, TIP LED,
 GRAD DE PROTECTIE IP65 ; SE LIVREAZA CA
 SISTEM COMPLET INCL. LUCRARI SI
 MATERIALE NECESARE PT LEGARE PE
 CIRCUITUL STALPILOR DE ILUMINAT DIN
 PROXIMITATE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA

=====
Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

CONTRACTANT (OFERTANT)